

VEDLEGG 1

Vegliste	Navn	Lengde m	Lengde Grus	Lengde Asfalt	Bredde gj.snitt m	Areal m2	Gjennomsnittlig tilstand	Dekke type A-asfalt, G-grus	ÅDT anslag	Oppgradering, samme dekke/bærelag (1000 kr)	Andre kostn. (1000 kr)	Oppgradering, samme dekke, totalt (1000 kr)	Grus til asfalt: 300 kr/m2 (1000 kr)
Kv11018	Aunveien	562	562	0	3,0	1686	2	G	250	75	10	85	506
Kv11115	Bjørkslettveien	332	332	0	3,0	996	3	G	250	44	9	53	299
Kv11047	Blaestervollveien	1 300	1 300	0	3,0	3900	2	G	250	166	15	181	1 170
Kv11057	Brennbakken	1 545	0	1 545	4,5	6953	4	A	500	0	15	15	0
Kv11063	Byengveien	272	272	0	3,0	816	1	G	250	36+36	100	172	245
Kv11048	Dalåmoveien	3 636	0	3 636	4,0	14544	4,5	A	1000	0	50	50	0
Kv11042	Eggaveien	3 470	1 535	1 935	5,0	3680	3,5	A/G	1000	338	35	373	2 303
Kv11007	Fagerliveien	4 329	3 593	736	5,0	21645	4	A/G	500	750	100	850	5 390
Kv11091	Fersdalsveien	420	420	0	3,5	1470	3	G	500	65	15	80	441
	Sulåmo – Nøstmo												
Kv11113	Fjellheimveien	520	520	0	3,5	1820	2	G	250	77	16	93	546
Kv11115	Fjergenveien	1700	1 600	100	4,5	7650	3	G	500	316	41	357	2 160
Kv11115	Fjergenveien til- støtende veier	780	780	0	3,5	2730	2,5	G	250	120	30	150	819
Kv11032	Funnosmoen	489	149	320	3,0	1467	3,5	A	250	46	5	51	134
Kv11039	Gimleveien	380	0	380	3,0	1140	4,5	A	250	0	15	15	0
Kv11035	Grubbveien	451	451	0	3,0	1353	2	G	250	60	13	73	406
Kv11001	Gudåveien grus	2 210	760	1 450	3,5	7735	4,5	A/G	250	55	50	105	798
Pv11040	Høefeltet	372	0	372	3,5	1302	4	A	250	0	16	16	0
Kv11177	Ivarsmyrveien	1220	1 120	100	3,5	4270	3,5	G	250	188	54	242	1 176
Kv11052	Jonsveien	1 600	1 600	0	4,0	6400	3	G	250	274	30	304	1 920
Kv11017	Klokkehaugveien	935	935	0	3,0	2805	2	G	250	125	12	137	842
Kv11112	Knotmyra	513	513	0	4,0	2052	2,5	G	250	90	11	101	616
Kv11115	Kopperåveien	933	33	900	5,0	4665	3	A	500	0	12	12	50
Kv11016	Krokstadveien	1 806	250	1 556	3,0	5418	4	A	250	0	6	6	225
Kv11002	Kvelvsveien	680	205	475	3,0	2040	4,5	A/G	250	21	15	36	185
Kv11092	Kvermoveien	1 600	1 600	0	3,5	5600	3	G	250	242	30	272	1 680
Kv11061	Kyllofallet	330	0	330	3,0	990	4	A	250	0	3	3	0

Vegliste	Navn	Lengde m	Lengde Grus	Lengde Asfalt	Bredde gj.snitt m	Areal m2	Gjennomsnittlig tilstand	Dekke type A-asfalt, G-grus	ÅDT anslag	Oppgradering, samme dekke/ bærelag (1000 kr)	Andre kostn. (1000 kr)	Oppgradering, samme dekke, totalt (1000 kr)	Grus til asfalt: 300 kr/m2 (1000 kr)
Kv11053	Landveien	695	0	695	3,5	2433	2	G	250	107	15	122	0
	Løkkveien	282	162	120	3,0	846	2	G	250	37	5	42	146
Kv11182	Markromveien	845	0	845	5,0	4225	4	A	250	0	11	11	0
Kv11064	Mehaugtroa	242	0	242	3,5	847	2,5	G	250	33	150	183	0
	Mellomriksveien, Næringsbygget – Rema 1000	529	96	433	7,0	3703	4	A	250	2212	3	3	202
	Mofloveien	629	629	0	3,5	2202	2,5	G	250	97	12	109	660
Kv11114	Myra	250	250	0	3,0	750	3	G	250	30	5	35	225
Kv11046	Myrhaugveien	422	0	422	3,0	1266	4	A	250	0	5	5	0
Kv11038	Møllebakken	200	0	200	4,0	800	3	A	250	22	4	26	0
Kv11036	Mårråkeveien	1200	690	510	4,0	4800	4	A/G	250	275	25	300	828
Pv11037	Nygårdsveien	195	0	195	3,0	585	3,5	A	250	0	3	3	0
Kv11056	Oljensaveien	1100	0	1100	3,0	3300	4,5	A	250	0	4	4	0
Kv11069	Pyntveien	484	484	0	3,0	1452	2	G	250	64	16	80	436
Kv11020	Pålsnesveien	750	750	0	3,0	2250	2	G	250	100	18	118	675
	Rådhusgata	100	0	100	6,0	600	4,5	A	500	0	5	5	0
Kv11049	Sagveien	3 312	2 030	1 282	3,5	11592	3,5	A/G	500	277	31	308	2 132
Kv11034	Sjulhaugveien	889	555	334	3,5	3112	3	A/G	250	360	25	385	583
Kv11043	Skolgata	360	180	180	3,5	1260	3	G	250	48	5	53	189
Kv11178	Skurdalsvollveien	1 425	1 425	0	3,5	4988	3	G	250	219	64	283	1 496
	Stormyra	200	0	200	7,0	1400	3,5	A	250	0	4	4	0
Kv11067	Stortroa	505	160	505	5,0	2525	3,5	A	250	0	3	3	240
Kv11059	Svedalen	345	0	345	3,0	1035	4	A	250	0	2	2	0
Kv11118	Thuneveien	1 867	1 867	0	4,0	7468	3	G	250	174	25	199	2 240
Kv11054	Tollmoen	683	0	683		0	3,5	A	500	0	12	12	0
	Tollmoen tilstøtende veier	408	408	0	3,5	1428	2,5	G	250	63	10	73	428

Vegliste	Navn	Lengde m	Lengde Grus	Lengde Asfalt	Bredde gj.snitt m	Areal m2	Gjennomsnittlig tilstand	Dekke type A-asfalt, G-grus	ÅDT anslag	Oppgradering, samme dekke/bærelag (1000 kr)	Andre kostn. (1000 kr)	Oppgradering, samme dekke, totalt (1000 kr)	Grus til asfalt: 300 kr/m2 (1000 kr)
Kv11042	Torsbjørkveien	8 224	7 439	785	4,0	32896	3	G	500	1447	289	1736	8 927
Kv11058	Trøa	435	0	435	3,5	1523	4	A	250	0	6	6	0
Kv11033	Trøbakkeveien	2 543	2 093	450	4,5	11444	3,5	A/G	250	416	65	481	2 826
Kv11051	Tyholtsveien	706	706	0	3,0	2118	2	G	250	94	9	103	635
Kv11060	Tømmermoen	470	0	470	3,0	1410	4	A	250	0	4	4	0
Kv11003	Vollnesveien	465	465	0	3,0	1395	1,5	G	250	10	16	26	419
Kv11062	Østgarderveien	1 250	0	1 250	3,5	4375	4	A	500	0	9	9	0
Kv11065	Øvergardsveien	490	490	0	3,5	1715	2,5	G	250	62	15	77	515
Kv11066	Øveråsveien	396	396	0	3,0	1188	3	G	250	53	16	69	356
Kv11006	Øyveien	562	562	0	3,0	1686	2	G	250	29	9	38	506
		65 843	40 367	25 616	221,5	239741						8749	46 570

Grunnlaget for beregningene er veiarealene i denne tabellen samt enhetsprisene fra kap.

4.3. Beregningene viser kostnadene med å oppnå målet om god veitilstand (tilstand 4)

etter klassifiseringen i kap. 4.3.

ÅDT-tall (gjennomsnittlig årsdøgntrafikk) er kun grove anslag og er hentet fra Statens vegvesens vegkart. Tallene vil bli oppdatert av kommunens egne trafikkmålinger etter hvert som disse foreligger.

I kolonnen for oppgradering, samme dekketype, vises kun kostnader direkte knyttet til vedlikehold av veidekket. I tillegg kommer andre kostnader på ca 3 kr/m for kantslutt, dvs ca 265 000 kr pr år og kosting på ca 2 kr/m dvs ca 104 000 kr per år.

Det er også vist kostnader for asfaltering av grusveier. Der det er asfaltvei fra før, er denne kostnaden tilnærmet 0.